

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างถนน คสล.สายหุบม่วง ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลชัยเกษม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง อบต.ชัยเกษม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหุบม่วง ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลชัยเกษม ระยะทาง ๑๐๐
เมตร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
(ตามแบบอบต.ชัยเกษมเลขที่ ๔/๒๕๕๘)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน..... ๒๘๒,๘๒๔,๗๘บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง..... ตามแบบปร.๔,ปร.๕,ปร.๖

๕.๑..... (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๕.๒.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๕.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑..... พ.จ.อ.ดอน แดงเครือ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม ประธานกรรมการ

๖.๒..... นายประสาน วงศ์เรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓..... นายวรารุณี อ้นทอง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ๓ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. สายหุบม่วง 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ 4/2558
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบ ประ.4 และ ประ.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1		
	งานคันทางเดิม	12,234.32	
	งานถนนคอนกรีต	270,590.46	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	282,824.78	
สรุป	ราคากลาง	282,824.78	
	ราคากลาง (สองแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. ประธาน

(ดอน แดงเครือ)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรารุณี อันทอง)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประสาน วงศ์เรือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม

อนุมัติ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพัฒน์ชัย ขนานแก้ว)

ตำแหน่ง นายก อบต.ชัยเกษม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล. สายหุบม่วง 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.
พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

4/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

เมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2558

หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคันทางเดิม								
	- งานกรูยทางและปรับเกลี่ยคันทางเดิม	200.00	ตร.ม	-	-	4.00	800.00	800.00	
	- งานขุดพื้นถนนหินคลุกพร้อมเกรดบดอัด	600.00	ตร.ม.	-	-	8.00	4,800.00	4,800.00	
	- งานหินคลุกพร้อมเกรดบดอัด	15.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	525.00	525.00	
	- งานหินคลุกพร้อมเกรดบดอัด	13.00	ลบ.ม.	233.00	3,029.00	-	-	3,029.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานคันทางเดิมทั้งหมด				3,029.00		6,125.00	9,154.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล. สายหุบม่วง 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.

พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 4/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย


องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

เมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2558

หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานถนนคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต	75.00	ลบ.ม.	1,950.00	146,250.00	306.00	22,950.00	169,200.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด ๑4 มม.								
	ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	500.00	ตร.ม.	25.00	12,500.00	5.00	2,500.00	15,000.00	
	- ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม.	250.00	6,250.00	99.00	2,475.00	8,725.00	
	- เหล็ก ขนาด 12 มม.	16.00	เส้น	192.00	3,072.00	30.00	480.00	3,552.00	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	45.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,985.00	5,985.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานถนนคอนกรีตทั้งหมด				168,072.00		34,390.00	202,462.00	



(ลงชื่อ)ผู้ตรวจประมาณการ

(นายประสาน วงศ์เรือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม



(ลงชื่อ)ผู้ประมาณการ

(นายวรวิทย์ อินทอง)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ อบต.ชัยเกษม