

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องซี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชัยเกษม		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๑๒๑,๐๐๐.-	บาท	
๓. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องซี หมู่ที่ ๑๒ วางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชนิดบานหัว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร จัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า ท่อดูดน้ำไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....	๖ ธันวาคม ๒๕๕๖	เป็นเงิน.....	๑๒๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....	ตามแบบปร.๔		
๕.๑.....	(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)		
๕.๒.....			
๕.๓.....			
๕.๔.....			
๕.๕.....			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑.....	นายประสาน วงศ์เรือง	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒.....	นายอดิศักดิ์ บุญธรรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓.....	นายวรารุณี อันทอง	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ	กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องซี จำนวน 1 จุด พร้อมวางท่อ PVC. ขนาด Ø 2" ชนิดบานหัว ชั้น 8.5 ระยะทาง 250 ม.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.ชัยเกษม แบบเลขที่ 32 /2556 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.ชัยเกษม

ประมาณการโดย ส่วนโยธา อบต.ชัยเกษม เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	ท่อ PVC. ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว	116.00	เส้น	161.00	18,676.00	100.00	11,600.00	30,276.00	
3	น้ำยาเชื่อมท่อ ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	400.00	400.00	-	-	400.00	
4	ค่าจัดหาเครื่องสูบน้ำ								
	ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 25 เมตร								
	ท่อดูดน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว								
	ท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว ขนาด 3 แรงม้า								
	อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ								
	และมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดที่จะใช้งานได้	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
5	ตู้ควบคุมการปิดเปิดน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
6	ถังความดันความจุ 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
7	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและถังความดันและอื่น ๆ	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
8	เครื่องกันไฟฟ้าตก 220 V.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
9	สาย Drop Wire ขนาด 2 x 0.9 SQmm.	220.00	เมตร	10.00	2,200.00	7.00	1,540.00	3,740.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องซี จำนวน 1 จุด พร้อมวางท่อ PVC. ขนาด Ø 2" ชนิดบานหัว ชั้น 8.5 ระยะทาง 250 ม.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.ชัยเกษม แบบเลขที่ 32 /2556 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.ชัยเกษม

ประมาณการโดย ส่วนโยธา อบต.ชัยเกษม เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	ท่อนลายน้	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	180.00	540.00	2,340.00	
11	สวิทช์ลูกลอย 220 V.	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							96,410.00	
	ค่าดำเนินการ 6.50 %							6,266.65	
	ค่ากำไร 10 %							9,641.00	
	ค่าภาษี 7 %							7,862.24	
	รวมค่าก่อสร้าง							120,179.89	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ขอใช้งบประมาณ 120,000.00

(ลงชื่อ) ประธาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

ประมาณการโดย (ลงชื่อ)

(นายประธาน วงศ์เรือง)

(นายอดิศักดิ์ บุญธรรม)

(นายวรวิทย์ อันทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ชัยเกษม

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ชัยเกษม

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) กรรมการ

อนุมัติ (ลงชื่อ)

ประมาณการโดย (ลงชื่อ)

(นายวรวิทย์ อันทอง)

(นายพัฒนวิชัย ขนบแก้ว)

(นายอดิศักดิ์ บุญธรรม)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ อบต.ชัยเกษม

ตำแหน่ง นายก อบต.ชัยเกษม

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ชัยเกษม

