

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสส.ซอยสุขุม ๑ ที่ ๑๐ ตำบลชัยเกษม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ชัยเกษม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสส.ซอยสุขุม ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชัยเกษม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยทางเดินคนลูกสองข้างทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๗,๗๐๔.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ พ.จ.อ.ดอน แดงเครือ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายประสาน วงศ์เรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ นายราภุฒิ อันทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญาง เป็นกรรมการและเลขานุการ
 - ๗.๔
 - ๗.๕

แบบสรุปราคาางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล. ซอยสุขุม 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.

แผ่นที่ 1/2

พร้อมงานไหล่ทางทินคลุกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคาางโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ราคากลุ่ม	FN	ราคាដื่องหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานคันทางเดิม								
	- งานกรุยทางและปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	-	1.70	1,020.00	1.3607	2.31	1,387.91
	- งานขุดพื้นถนนหินคลุกพร้อมเกรตปัดอัด	ตร.ม.	900.00	-	13.90	12,510.00	1.3607	18.91	17,022.36
	- งานติดลูกรังให้ทางพร้อมเกรตปัดอัด	ลบ.ม.	15.00	150.00	41.08	2,866.20	1.3607	260.00	3,900.04
	- งานหินคลุกให้ทางพร้อมเกรตปัดอัด	ลบ.ม.	8.00	282.00	41.08	2,584.64	1.3607	439.61	3,516.92
2	งานเพ้นนคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต	ลบ.ม.	112.50	1,869.00	306.00	244,687.50	1.3607	2,959.52	332,946.28
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 6 มม. @ 0.30 ม. X								
	ขนาด Ø 6 มม. @ 0.30 ม.	ตร.ม.	750.00	53.00	5.00	43,500.00	1.3607	78.92	59,190.45
	- ทรายขยาย	ลบ.ม.	38.00	600.00	99.00	26,562.00	1.3607	951.13	36,142.91
	- เหล็ก ขนาด 12 มม.	เส้น	15.00	217.00	29.00	3,690.00	1.3607	334.73	5,020.98
	- เหล็ก ขนาด 15 มม.	เส้น	12.00	339.00	45.00	4,608.00	1.3607	522.51	6,270.11
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	ตร.ม.	68.00	-	133.00	9,044.00	1.3607	180.97	12,306.17

แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 2/2

/โครงการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล. ช่วงสุขุม 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.
พร้อมงานไหล่ทางทินคลุกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

คำชี้แจงราคากลางโดย

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคารวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ราคากลุ่ม	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
1	ผลรวมค่างานด้านทุนงานก่อสร้างทาง				351,072.34	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		477,704.13	
2	ผลรวมค่างานด้านทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					ราคากลาง		477,704.00	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					(สีแส้นเจ็ดหมีนเง็กพันเจ็ดร้อยสีบานถ้วน)			
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง				1.3607	ขนาดหรือพื้นที่	750.00	ตร.ม.	
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					เฉลี่ย	636.94	นาท/ตร.ม.	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$								
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor Fn) = 4×6								
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor Fn) = 5×6								

- คณะกรรมการกำกับดูแลราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. ประธาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้ดูแลมาต้นการ

(ตอน แดงเครือ)

(นายประสาร วงศ์เรือง)

(นายราวุฒิ อันทอง)

(นายราวุฒิ อันทอง)

2:

ปลัด อบต.ชัยเกษม

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม