

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชัยเกษม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ชัยเกษม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชัยเกษม

ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๖๑,๐๓๒.- บาท (-สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามสิบสองบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ พ.จ.อ.ดอน แดงเครือ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นายประสาน วงศ์เรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

๗.๓ นายวรารุณ อ้นทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ

๗.๔

๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล. ซอยนิคมพัฒนา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.
พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานคันทางเดิม								
	- งานกรุยทางและปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	440.00	-	1.59	699.60	1.3624	2.17	953.14
	- งานขุดพื้นถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด	ตร.ม.	660.00	-	9.83	6,487.80	1.3624	13.39	8,838.98
	- งานดินลูกรังไหล่ทางพร้อมเกรดบดอัด	ลบ.ม.	11.00	142.00	36.00	1,958.00	1.3624	242.51	2,667.58
	- งานหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกรดบดอัด	ลบ.ม.	6.00	274.00	36.00	1,860.00	1.3624	422.34	2,534.06
2	งานถนนคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต	ลบ.ม.	84.00	2,060.00	306.00	198,744.00	1.3624	3,223.44	270,768.83
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 6 มม. @ 0.30 ม. X ขนาด Ø 6 มม. @ 0.30 ม.	ตร.ม.	558.00	39.00	5.00	24,552.00	1.3624	59.95	33,449.64
	- ทราดย้าย	ลบ.ม.	28.00	600.00	99.00	19,572.00	1.3624	952.32	26,664.89
	- เหล็ก ขนาด 12 มม.	เส้น	12.00	143.00	29.00	2,064.00	1.3624	234.33	2,811.99
	- เหล็ก ขนาด 15 มม.	เส้น	9.00	223.00	45.00	2,412.00	1.3624	365.12	3,286.11
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	ตร.ม.	50.00	-	133.00	6,650.00	1.3624	181.20	9,059.96

แบบสุรปราคารกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยนิคมพัฒนา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 110 เมตร ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.
พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				264,999.40	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			361,035.18
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					ราคากลาง			361,035.00
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามสิบห้าบาทถ้วน)			
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง				1.3624	ขนาดหรือพื้นที่	550.00	ตร.ม.	
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					เฉลี่ย	656.43	บาท/ตร.ม.	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3 + (1 \times 4 + 2 \times 5)]$								
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = 4×6								
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = 5×6								

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. ประธาน

(ดอน แดงเครือ)

ปลัด อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประธาน วงศ์เรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรวิทย์ อันทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณการ

(นายวรวิทย์ อันทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม