

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชัยเกษม
-
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง อบต.ชัยเกษม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
- โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชัยเกษม
- ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
- หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. งานโหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง
- ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบอบต.ชัยเกษมเลขที่ ๙/๒๕๖๐)
-
-
-
-
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙เป็นเงิน..... ๕๓๙,๓๔๐.๐๐ ✓บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง..... ตามแบบปร.๔,ปร.๕,ปร.๖
- ๕.๑..... (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- ๕.๒.....
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
- ๕.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑..... พ.จ.อ.ดอน แดงเครือ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม ประธานกรรมการ
- ๖.๒..... นายประสาน วงศ์เรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
- ๖.๓..... นายวรวิทย์ อันทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล.ซอยสุขุม 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 174 เมตร หน้า 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

9/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) ที่แนบ

มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1		
	งานคันทางเดิม	28,456.67	
	งานถนนคอนกรีต	510,923.71	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	539,380.37	
สรุป	ราคากลาง	539,380.00	
	ราคากลาง (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน


(ลงชื่อ) พ.จ.อ.  ประธาน(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ดอน แดงเครือ)

(นายประธาน วงศ์เรือง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ)  กรรมการ(ลงชื่อ) 

(นายวราวุฒิ อินทอง)

(นายพัฒนวิชัย ขนานแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม

ตำแหน่ง นายก อบต.ชัยเกษม

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสุขุม 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 174 เมตร หน้า 0.15 ม.
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ 9/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1				
	งานคันทางเดิม	20,887.16	1.3624	28,456.67	
	งานถนนคอนกรีต	375,017.40	1.3624	510,923.71	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				539,380.37	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 870.00 ตร.ม. เฉลี่ย 619.98 บาท/ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.  ประธาน

(คอน แดงเครือ)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรวิทย์ อันทอง)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประธาน วงศ์เรือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นายพัฒน์ธิชัย ขนานแก้ว)

ตำแหน่ง นายก อบต.ชัยเกษม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล.รอยสุชุม 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 174 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.
พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 9/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคันทางเดิม								
	- งานกรูยทางและปรับเกลี่ยคันทางเดิม	348.00	ตร.ม	-	-	1.67	581.16	581.16	
	- งานชุดพื้นถนนหินคลุกพร้อมเกรดบดอัด	1,044.00	ตร.ม	-	-	13.00	13,572.00	13,572.00	
	- งานหินคลุกพร้อมเกรดบดอัด	26.00	ลบ.ม.	220.00	5,720.00	39.00	1,014.00	6,734.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานคันทางเดิมทั้งหมด				5,720.00		15,167.16	20,887.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนน คสล.ซอยสุขุม 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 174 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

พร้อมงานให้ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
หมู่ที่ 10 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 9/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานถนนคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต	130.50	ลบ.ม.	2,060.00	268,830.00	306.00	39,933.00	308,763.00	
	- เหล็กตะแกรงสำหรับรูป ขนาด ๘ 6 มม.								
	ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	870.00	ตร.ม.	36.00	31,320.00	5.00	4,350.00	35,670.00	
	- ทรายหยาบ	43.50	ลบ.ม.	250.00	10,875.00	99.00	4,306.50	15,181.50	
	- เหล็ก ขนาด 12 มม.	23.00	เส้น	160.00	3,680.00	29.00	667.00	4,347.00	
	- เหล็ก ขนาด 19 มม.	1.00	เส้น	578.00	578.00	64.00	64.00	642.00	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	78.30	ตร.ม.	-	-	133.00	10,413.90	10,413.90	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานถนนคอนกรีตทั้งหมด				315,283.00		59,734.40	375,017.40	

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจประมาณการ

(นายวรวิทย์ อินทอง)

(นายประสาน วงศ์เรือง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม